



	<p><i>Materialene skal være CE-merket etter EN 1504-2 (System 2+)</i></p> <p><i>b) Utførelse</i> <i>Utførelse skal inkludere påføring av primer, slitesjikt og toppsjikt.</i></p> <p><i>I tillegg gjelder relevante tekniske krav gitt i «Betongrehabilitering. Veiledning til Kapittel LY i NS 3420 – tekniske bestemmelser» dersom ikke annet er angitt.</i></p>	
--	--	--